

广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙计价软件2018版 11.0.0.5

软件测评合格编号：2016J03

广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程一层					
1	011609002001	隔断隔墙拆除 1. 拆除隔墙的饰面种类:金属骨架 隔墙拆除 2. 弃渣运距:15KM	m ²	280.43			
2	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称:240内墙拆除 2. 砌体材质:标准砖 3. 弃渣运距:15KM	m ³	8.73			
3	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:刮腻子拆除 2. 弃渣运距:15KM 3. 部位:一层内墙腻子	m ²	776.43			
4	011604003001	天棚抹灰层拆除 1. 拆除部位:刮腻子拆除 2. 弃渣运距:15KM 3. 部位:理论教室	m ²	186.12			
5	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除一楼卫生间的地砖 2. 教室 3. 弃渣运距:15KM	m ²	40.00			
6	011612002001	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:洗手盘拆除 2. 弃渣运距:15KM	套	6			
7	011612002002	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:坐便器拆除 2. 弃渣运距:15KM	套	6			
8	011610002001	金属门窗拆除 1. 弃渣运距:15KM 2. 拆除铝合金窗	m ²	10.37			
9	011610002002	金属门窗拆除 1. 弃渣运距:15KM 2. 拆除防盗钢门	m ²	10.08			
10	01B001	给排水系统一项拆除					
11	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 栏杆(板)的规格:公称直径50mm以内 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆	m	10.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		新建工程一层					
12	011102003001	块料楼地面 1. 规格: 600*600陶瓷地砖 2. 部位: 一楼卫生间 3. 砂浆种类: 水泥砂浆密缝1: 4	m ²	40.00			
13	01B002	水电安装 1. 包含灯具, 插座, 网路等项水电安装	m ²	260.00			
14	011210005001	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品抗倍特板隔断 2. 配件品种、规格: 包含五金配件	m ²	9.00			
15	桂011204007001	块料墙面 1. 墙面类型: 贴墙砖1.8m高 2. 部位、规格: 卫生间300*400墙裙	m ²	20.16			
16	011406003001	满刮腻子 1. 基层类型: 标准砖墙面 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 部位: 卫生间及墙面恢复	m ²	806.67			
17	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型: 标准砖墙面 2. 乳胶漆种类: 白色乳胶漆 3. 遍数: 2遍 4. 部位: 卫生间及墙面恢复、天棚乳胶漆	m ²	1019.01			
18	011406003002	满刮腻子 1. 基层类型: 天棚顶面 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 部位: 理论教室天棚	m ²	212.34			
19	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称: 标准砖240×115×53 2. 砖品种、规格、强度等级: Mu10 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5 4. 部位: 卫生间台阶	m ³	0.74			
20	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 卫生间台阶抹灰	m ²	7.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
21	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料1.5mm 2. 部位:卫生间、台阶	m ²	27.90			
22	031004003001	洗脸盆 1. 材质:陶瓷台式洗脸盆	套	2			
23	031004006001	大便器 1. 材质:陶瓷蹲式大便器	套	2			
24	031004007001	小便器 1. 材质:陶瓷小便槽	套	2			
25	010807001001	金属窗 1. 玻璃品种、厚度:铝合金推拉窗白玻 2. 塞缝种类:水泥砂浆1:2.5	m ²	8.42			
26	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材热贴屋面 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:屋面刷冷底子油防水两遍 4. 部位: 一层屋面	m ²	41.82			
27	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:聚氨酯防水涂料 2. 防水层数:2 3. 防水层厚度:1.5MM	m ²	41.82			
28	010607004001	金属网栏 1. 材料品种、规格:不锈钢防盗网 2. 部位: 三层窗	m ²	22.68			
29	010802004001	防盗门 1. 门框、扇材质及规格:钢防盗门 2. 部位: 一楼教室门	m ²	10.08			
		拆除工程二层					
30	011601001002	砖砌体拆除 1. 砌体名称:240墙厚拆除 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:3.3 4. 弃渣运距:15KM	m ³	6.72			
31	011604002002	立面抹灰层拆除	m ²	159.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 拆除部位:内墙刮腻子拆除 2. 弃渣运距:15KM					
32	011604003002	天棚抹灰层拆除 1. 拆除部位:天棚刮腻子拆除 2. 弃渣运距:15KM	m ²	256.33			
33	011609002002	隔断隔墙拆除 1. 拆除隔墙的饰面种类:金属骨架 隔墙拆除 2. 弃渣运距:15KM	m ²	120.32			
34	011610002003	金属门窗拆除 1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:2400*1720mm 3. 弃渣运距:15KM	m ²	4.13			
		新建工程二层					
35	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准 砖240×115×63砂浆M5.0 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm	m ³	7.02			
36	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:240厚度墙体 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 混合砂浆1: 1: 6	m ²	124.94			
37	桂011204007002	块料墙面 1. 墙面类型:贴墙裙砖高2.1m 2. 水泥砂浆粘贴1: 3	m ²	122.98			
38	011406003003	满刮腻子 1. 基层类型:标准砖墙面 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 部位: 过道、楼梯间	m ²	459.15			
39	011406003004	满刮腻子 1. 基层类型:天棚腻子 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	256.33			
40	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 施工方法:乳胶漆二遍 2. 喷刷涂料部位:墙面天面	m ²	715.48			
41	011210006001	其他隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻 质埃特板隔墙 2. 部位: 中控室	m ²	9.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
42	010801001001	木质门 1. 镶嵌玻璃品种、厚度:活动吊门 2. 尺寸: 4900*2600mm每扇800mm	m ²	12.74			
43	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:铝合金轻型方板天棚龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:面层规格(600×600mm) 3. 基层材料种类、规格:胶合板 4. 部位: 候考区会议室、办公室	m ²	80.30			
44	011406003005	满刮腻子 1. 基层类型:标准砖墙面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 部位: 外墙	m ²	45.53			
45	010903002002	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料1.5mm 2. 部位: 卫生间	m ²	17.28			
46	010807001002	金属窗 1. 材料品种、规格:不锈钢防盗网 2. 部位: 二层窗	m ²	92.57			
47	010801001002	木质门 1. 镶嵌玻璃品种、厚度:浮法玻璃5mm 2. 品种: 带观察窗的实木门	m ²	7.56			
48	031004006002	大便器 1. 材质:陶瓷蹲式大便器	套	2			
49	01B003	水电安装 1. 包含灯具, 插座, 网路等项水电安装	m ²	260.00			
		拆除工程三层					
50	011609002003	隔断隔墙拆除 1. 拆除隔墙的饰面种类:金属骨架隔墙拆除 2. 弃渣运距:15KM	m ²	256.34			
51	011604002003	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:刮腻子拆除 2. 弃渣运距:15KM	m ²	364.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
52	011604003003	天棚抹灰层拆除 1. 拆除部位:刮腻子拆除 2. 弃渣运距:15KM	m ²	256.33			
53	011604002004	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:外墙刮腻子拆除 2. 弃渣运距:15KM	m ²	45.53			
		新建工程三层					
54	010801001003	木质门 1. 镶嵌玻璃品种、厚度:活动吊门 2. 尺寸: 4900*2600mm每扇800mm	m ²	73.26			
55	011406003006	满刮腻子 1. 基层类型:标准砖墙面 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	364.76			
56	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:乳胶漆涂料二遍 2. 喷刷涂料部位:内墙、天棚	m ²	621.09			
57	011406003007	满刮腻子 1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	256.33			
58	011406003008	满刮腻子 1. 基层类型:标准砖墙面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 部位: 外墙	m ²	45.53			
59	011407001004	墙面喷(刷)涂料 1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、刷涂遍数: 外墙喷复层涂料二遍	m ²	45.53			
60	011210006002	其他隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格:石膏板墙面	m ²	20.46			
61	010607004002	金属网栏 1. 材料品种、规格:不锈钢防盗网 2. 部位: 三层窗	m ²	94.25			
62	010801001004	木质门 1. 镶嵌玻璃品种、厚度:浮法	m ²	14.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		玻璃5mm 2. 品种: 带观察窗的实木门					
63	031004006003	大便器 1. 材质:陶瓷蹲式大便器	套	2			
64	01B004	水电安装 1. 包含灯具, 插座, 网路等项水电安装	m ²	260.00			
		拆除工程四-七层					
65	011612002003	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:坐便器拆除 2. 弃渣运距:15KM	套	28			
		翻新工程四-七层					
66	031004006004	大便器 1. 型号、规格:新建坐式大便器 2. 附件名称、材质、规格:蹲式低水箱	套	28			
67	011406003009	满刮腻子 1. 基层类型:标准砖墙面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	182.11			
68	011407001005	墙面喷(刷)涂料 1. 喷刷涂料部位:外墙涂料 2. 涂料品种、刷涂遍数:外墙喷复层涂料二遍	m ²	182.11			
69	011407001006	墙面喷(刷)涂料 1. 施工方法:乳胶漆二遍 2. 喷刷涂料部位:墙面天面	m ²	2826.00			
70	010607004003	金属网栏 1. 材料品种、规格:不锈钢防盗网 2. 部位: 四-七层窗	m ²	368.83			
71	010802004002	防盗门 1. 门框、扇材质及规格:钢防盗门	m ²	58.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

规费、增值税计价表

工程名称：广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
	广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
		合 计		

材料价格表

工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
2	012102001	等边角钢(综合)	t		
3	015302003	铅板 3mm	kg		
4	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
5	022705004	棉纱头	kg		
6	030156001	膨胀螺栓	套		
7	030183001	铁钉(综合)	kg		
8	031311001	电焊条(综合)	kg		
9	031313002	不锈钢电焊条 Φ3.2~4	kg		
10	031338001	合金钢钻头(综合)	根		
11	031345001	钢锯条	根		
12	032116001	铁件(综合)	kg		
13	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
14	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
15	040103001	白水泥(综合)	t		
16	040301001	砂(综合)	m ³		
17	040301003	细砂	m ³		
18	040301004	中砂	m ³		
19	040902004	石灰膏	m ³		
20	041301001_2	页岩标准砖 240×115×3	千块		
21	041301002	页岩标准砖 240×115×3	块		
22	050101001	木材(综合)	m ³		
23	050306001	周转板枋材	m ³		
24	050501008	胶合板 9mm	m ²		
25	052502006	锯木屑	m ³		
26	070103004	陶瓷墙面砖 300×300	m ²		
27	070103004_1	卫生间300*400墙裙	m ²		
28	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
29	090101001	石膏板	m ²		
30	090101001_1	轻质埃特板隔墙	m ²		
31	090503001_1	铝板 600×600	m ²		
32	093901006_1	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m ²		
33	110102001_1	装饰门(成品)	m ²		

材料价格表

工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院科教楼改造工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
34	110907001_1	铝合金推拉窗带亮(成品)	m ²		
35	112301001_1	钢防盗门(成品)	m ²		
36	130301001	乳胶漆	kg		
37	130303001	复层罩面涂料	kg		
38	130308001	聚氨酯甲料	kg		
39	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
40	130312001	双飞粉	kg		
41	130312002	大白粉	kg		
42	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
43	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m ²		
44	133501001	防水腻子	kg		
45	133503001	防水胶(310g/支)	支		
46	133901001	防腐油	kg		
47	140301004	国V汽油 92#	kg		
48	140702001	机油(综合)	kg		
49	143305003	二甲苯	kg		
50	143315001	羧甲基纤维素	kg		
51	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
52	143504015	聚氨酯乙料	kg		
53	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
54	144101005	建筑胶	kg		
55	144108001	乳白胶	kg		
56	170508008	不锈钢管 ϕ 19 \times 0.8 304材质	m		
57	170509014	不锈钢方管 \square 38 \times 25 \times 1.2 304材质	m		
58	172502001	PP-R给水管 de20	m		
59	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
60	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
61	213321001	便器接头 De130 \times 10	个		
62	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
63	341101001	水	m ³		
64	341103001	电	kW.h		
65	341105003	木柴	kg		
66	CB-_1	电气灯具布灯一项 材料费	项		

