

广西壮族自治区桂东人民医院制剂楼一、二  
楼病房、值班室改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广西壮族自治区桂东  
人民医院  
(单位盖章) 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字) 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 复 核 时 间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西壮族自治区桂东人民医院制剂楼一、二楼病房、值班室改造工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
<b>分部分项工程</b>							
<b>男值班室改造</b>							
1	011210006001	新增玻镁板隔墙 板材防火等级A级，厚度≥50mm，彩钢层≥0.4mm，含板材人工，配件、铝圆弧、铝U型槽 制作安装、截板、钉面层、钉压条等全部操作过程。	m <sup>2</sup>	17.10			
2	011610001001	拆除旧门 拆墙及附着其上的装饰层、门扇的整体拆除或单项拆除。拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。	樘	1			
3	011601001001	开门洞 尺寸：1050mm*2100mm 拆墙及附着其上的装饰层，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	樘	1			
4	010802004001	新增钢制门 尺寸：1050mm*2050mm 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5[水泥砂浆 1:2.5]、包含门框包边，配件单独成品门扇、成品门安装等全过程。 制作安装门扇	樘	2			
5	011406003001	墙面天棚翻新 刮熟胶粉腻子 内墙面 三遍(梁、柱、天棚面刮腻子) 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 三遍 清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光。	m <sup>2</sup>	88.50			
<b>女值班室改造</b>							
6	011210006002	新增玻镁板隔墙 板材防火等级A级，厚度≥50mm，彩钢层≥0.4mm，含板材人工，配件、铝圆弧、铝U型槽 制作安装、截板、钉面层、钉压条等全部操作过程。	m <sup>2</sup>	12.00			
7	011406003002	墙面天棚翻新 刮熟胶粉腻子 内墙面 三遍(梁、柱、天棚面刮腻子) 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 三遍 清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光。	m <sup>2</sup>	62.81			
8	011610001002	原板材开门洞 门、窗框及扇的整体拆除或单项拆除。 清理归堆、码放整齐，垃圾外运	樘	1			
9	010801001001	新增玻镁板门 尺寸：1050mm*2050mm 门窗周边塞缝、包含门框包边，配件单独成品门扇、成品门安装等全过程。 制作安装门扇	m <sup>2</sup>	4.31			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西壮族自治区桂东人民医院制剂楼一、二楼病房、值班室改造工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		<b>一层办公室改造</b>					
10	011406003003	墙面、天棚翻新 刮熟胶粉腻子 内墙面 三遍(梁、柱、天棚面刮腻子) 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 三遍 清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光。	m <sup>2</sup>	139.05			
		<b>一层卫生间改造</b>					
11	011610001003	原旧门拆除 门、窗框及扇的整体拆除或单项拆除。 清理归堆、码放整齐，垃圾外运	樘	2			
12	010805007001	新装卫生间门 铝合金地弹门 带亮 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5[水泥砂浆 1:2.5]	樘	2			
		<b>二层病房改造</b>					
13	010903003001	卫生间墙面防水 铲除原抹灰层、腻子层：运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理运输 聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm[素水泥浆] (实际厚度:20mm) 聚氨酯防水 1.2mm厚 立面(实际厚度:1.5mm) 塑料油膏防水 涂刷厚度遍数 二遍	m <sup>2</sup>	138.00			
14	010902002001	卫生间天棚防水 天棚拆除 铲除砂浆：运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理运输 聚合物水泥砂浆防水 天棚 10mm[素水泥浆] (实际厚度:20mm) 聚氨酯防水 1.2mm厚 天棚(实际厚度:1.5mm) 塑料油膏防水 涂刷厚度遍数 二遍 天棚打钉	m <sup>2</sup>	28.00			
15	011406003004	墙面、天棚翻新 刮熟胶粉腻子 内墙面 三遍(梁、柱、天棚面刮腻子) 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 三遍 清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光。	m <sup>2</sup>	404.80			
16	011210006003	新增玻镁板隔墙 板材防火等级A级，厚度≥50mm，彩钢层≥0.4mm，含板材人工，配件、铝圆弧、铝U型槽 制作安装、截板、钉面层、钉压条等全部操作过程。	m <sup>2</sup>	12.00			
17	010801001002	新增玻镁板门 尺寸：1050mm*2050mm 门窗周边塞缝、包含门框包边，配件 单独成品门扇、成品门安装等全过程。 制作安装门扇	m <sup>2</sup>	2.15			
18	011610001004	拆除铝合金推拉门 门、窗框及扇的整体拆除或单项拆	樘	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西壮族自治区桂东人民医院制剂楼一、二楼病房、值班室改造工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		除。清理归堆、码放整齐，垃圾外运					
19	011610002001	拆除旧门窗及部分墙体 门头加横梁 门、窗框及扇的整体拆除或墙体拆除。 清理归堆、码放整齐，垃圾外运	项	1			
20	01B001	医疗设备带 设备带规格：氧气终端、五孔插座（每个设备带口配备5个）、呼引终端、床头对讲机、床头灯（按要求配备数量） 稳压箱安装、设备开孔、组装、固定上墙、铜管安装、连接主管道、配电线路安装、连接主电源	m	21.00			
21	01B004	有线应急呼叫主机 配套相应的分机、配线、连接设备带，调试	套	1			
		<b>其他项目</b>					
22	011608002001	铲除一、二层原腻子 铲除墙、柱面一般抹灰或装饰抹灰，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、垃圾外运	m <sup>2</sup>	529.66			
	<b>0310</b>	<b>给排水及配电</b>					
23	031004003001	台式洗脸盆冷热水 含台上柜及镜子、冷热龙头 栽螺栓、切管、上附件、盆及台安装、上下水管连接、试水。	套	4			
24	011612002001	原洗手盆拆除 按序拆除，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场。	套	4			
25	01B002	无线应急报警器 含主机、设备安装，调试	套	4			
26	031006012001	电热水器 挂式60L国标电热水器 栽螺栓、就位、稳固、附件安装、试水。 购置管道接原冷水管	台	2			
27	031004010001	新增淋浴器（花洒） 栽螺栓、切管、组成与安装、试水。	套	8			
28	01B003	无障碍扶手 制作安装、调试	套	4			
29	031004013001	加装自动冲洗水箱 剔除墙体及地面、安装给水管 栽托架、切管、水箱安装、试水。	套	8			
30	031001007001	热水复合管（含保护管及管件） 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公称直径（32mm以内） 打（留）洞眼、切管、调直、管件连接、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	58.00			
31	030501012001	网络交换机	台	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广西壮族自治区桂东人民医院制剂楼一、二楼病房、值班室改造工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		开箱检查、接线、接地、本体安装调试等					
32	030404035001	网络插座 光纤信息插座 安装箱体及面板、安装接线盒、接线、连接处密封。	套	8			
33	030404035002	插座 国标空调插座 测位、划线、打眼、装插座、接线、装盖。	套	16			
34	030404035003	插座 国标7孔插座 测位、划线、打眼、装插座、接线、装盖。	套	32			
35	030404035004	插座 国标5孔插座 测位、划线、打眼、装插座、接线、装盖。	套	2			
36	030404034001	国标单控开关 测位、划线、打眼、装开关和按钮、接线、装盖。	套	32			
37	030412005001	荧光灯 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式单管 测位、划线、打眼、灯具组装、接线、接焊包头。	套	16			
38	030404017001	配电箱 规格：非标，详箱内元件 开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试。注：未包括支架制作安装。	台	2			
39	030411001001	电线配管 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(32mm以内) 测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、穿引线。	m	159.20			
40	030411004001	配线 国标4mm <sup>2</sup> 多股铜线 扫管、涂润滑剂、穿线、编号、接焊包头。	m	159.20			
41	030411004002	配线 国标2.5mm <sup>2</sup> 多股铜线 扫管、涂润滑剂、穿线、编号、接焊包头。	m	477.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>单价措施项目</b>							
	011701	脚手架工程					







